

Comune di CEFALU'

Provincia

Palermo

A N A L I S I P R E Z Z I

OGGETTO

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE AREE PEDONALI DI PIAZZA DUOMO. CUP I86G21002740004.

COMMITTENTE

COMUNE DI CEFALU'

IL PROGETTISTA
(Geom. N. Lazzara)

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE AREE PEDONALI DI PIAZZA DUOMO

ALLEGATO ANALISI PREZZI ED APPLICAZIONE NUOVI PREZZI

AP 01

Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre per la pavimentazione in materiale lapideo del tipo "gris di Marocco" o "Rabat" la cui tipologia richiama la pietra "Lumachella", avente spessore almeno di cm 3, conforme alle norme UNI EN 1343/2003, a forma quadra o rettangolare come da progetto approvato, lavorate a puntillo grosso nella faccia a vista e con spigolo smussato, in opera con idoneo collante ed il tutto eseguito a regola d'arte secondo le disposizioni della D.L. e comunque su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte;

- Operaio comune	ore 0,50	x	€.	22,93 =	€.	11,47
- Operaio qualificato	ore 0,50	x	€.	25,56 =	€.	12,78
- Materiale:						
Lastre di pavimentazione spessore cm 3					€.	75,32
- Materiali a stima Collante, etc.					€.	2,00
Somma parziale					€.	101,57
Spese sicurezza 3%					€.	3,05
Spese Generali 15%					€.	15,23
Utile impresa 10%					€.	10,16

Prezzo di applicazione al metro quadro €. 130,00